PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej
45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie
ADRES INWESTYCJI	:	działki nr 310/5, 310/6, 317/2 obręb Kodrąb
INWESTOR	:	Gmina Kodrąb
ADRES INWESTORA	:	97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7
BRANŻA	:	drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Sylwester Mądry
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Eugeniusz Mądry
DATA OPRACOWANIA	:	styczeń 2019

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....
Zysk [Z] .....
Podatek VAT [V] .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

Data opracowania
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie dotyczy wykonania nawierzchni utwardzonych przy rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie.

Projektowana technologia przebudowy

Rozwiązania geometryczne wg planu zagospodarowania działki.
Dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych od krawędzi jezdni do wejścia - przewidziane od strony wschodniej (front) 31,1 m2 i od strony południowej (ul. Parkowej) przy lewym narożniku 81,8 m2.

Obramowanie chodnika od strony jezdni:
krawężnik 15x30,15x22 na ławie betonowej z oprem z betonu C12/15 w ilośći 0,08 m3/m
Obramowanie chodników i opasek: obrzeże 30x8 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,04 m3/mb

Konstrukcja chodnika i opasek:
8 cm kostka betonowa kolor
3 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4
15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa
Podłoże gruntowe

Norma PRO Wersja 4.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m^2		
		270	m^2	270.000	
				RAZEM	**270.000**
2		**Roboty ziemne,**			
2 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m^2		
		318	m^2	318.000	
				RAZEM	**318.000**
3 d.2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m^3		
		0.2*poz.2	m^3	63.600	
				RAZEM	**63.600**
4 d.2	KNR 2-01 0214-04	Dodatek za utylizację i przewóz ziemi na odległośc powyżej 1 km wg dyspozycji Wykonawcy	m^3		
		poz.3	m^3	63.600	
				RAZEM	**63.600**
3		**Krawężniki i obrzeża**			
5 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		0.08*poz.6+0.04*poz.7	m^3	8.600	
				RAZEM	**8.600**
6 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		2+11	m	13.000	
				RAZEM	**13.000**
7 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		189	m	189.000	
				RAZEM	**189.000**
4		**Roboty konstrukcyjne chodnika i opasek**			
8 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		270	m^2	270.000	
				RAZEM	**270.000**
9 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W tym podjazdy dla osób niepełnosprawnych 81,8 m2 od strony południowej i 31,1 m2 od strony wschodniej (frontu)	m^2		
		270	m^2	270.000	
				RAZEM	**270.000**
5		**Roboty wykończeniowe**			
10 d.5		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**