

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.780	km km	 0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie dla szerokości 6,00 m 4680	m ² m ²	 4680.000	
				RAZEM	4680.000
3	KNR 2-31 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa z kamienia podkładowego 0/31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu (analogia - zakres obejmuje również wykonanie pobocza) 4680	m ² m ²	 4680.000	
				RAZEM	4680.000
4	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ² 3900	m ² m ²	 3900.000	
				RAZEM	3900.000
5	KNR 2-31 1002-05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 3900	m ² m ²	 3900.000	
				RAZEM	3900.000