

KOSZTORYS NAKŁADCZY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie
ADRES INWESTYCJI : Kodrąb
INWESTOR : Gmina Kodrąb
ADRES INWESTORA : ul. 22-go Lipca 7, 97-512 Kodrąb
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA : 07. 05. 2013r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07. 05. 2013r.

Data zatwierdzenia

Przedmiotem opracowania jest remont ścieżki dla pieszych w miejscowości Kodrąb.

Należy wykonać następujące prace:

- wyprofilowanie podłoża
- wykonanie podbudowy
 - warstwa piasku gr. 10 cm
 - warstwa kruszywa kamiennego, łamanego gr. 10 cm
- nawierzchnia z kostki na podsypce cem. - piask.

Ścieżkę należy ograniczyć obrzeżami o wym. 8 x 30 x 100 cm.

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić plantowanie powierzchni gruntu wokół ścieżki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112700-2	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ścieżki w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.286	
		0.286			
				RAZEM	0.286
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm	m ²	501.110	
		(powierzchnia pod nawierzchnię+wykop pod obrzeża)			
		501.11			
				RAZEM	501.110
3	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	- wykonywane po zakończeniu układania nawierzchni ścieżki	m ²	760.000	
		760			
				RAZEM	760.000
2	45233200-1	Nawierzchnia			
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.2	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem.	m	572.280	
		- obrzeże ścieżki			
		572.28			
				RAZEM	572.280
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku	m ²		
d.2	0104-01	- gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (powierzchnia ścieżki po odliczeniu ob-	m ²	426.720	
		rzeży)			
		426.72			
				RAZEM	426.720
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego o frakcji 31,5 - 63 mm	m ²		
d.2	0114-07	- warstwa gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²	426.720	
	0114-08	(powierzchnia ściżki po odliczeniu obrzeży)			
		426.72			
				RAZEM	426.720
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.2	0511-02	wo-piaskowej gr. 4 cm.	m ²	426.720	
		426.72			
				RAZEM	426.720

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112700-2	Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ścieżki w terenie równinnym	km	0.286		
2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (powierzchnia pod nawierzchnię+wykop pod obrzeża)	m ²	501.11		
3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wykonywane po zakończeniu układania nawierzchni ścieżki	m ²	760		

PODSUMOWANIE

	Roboty ziemne
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	45233200-1	Nawierzchnia				
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - obrzeże ścieżki	m	572.28		
5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (powierzchnia ścieżki po odliczeniu obrzeży)	m ²	426.72		
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego o frakcji 31,5 - 63 mm - warstwa gr. 10 cm po zagęszczeniu (powierzchnia ścieżki po odliczeniu obrzeży)	m ²	426.72		
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.	m ²	426.72		

PODSUMOWANIE

	Nawierzchnia
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1100.0815		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Cena do-staw-cy	Ra-ba t ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	5.9083		5.9083							
2.	Kostki brukowe betonowe grubości 6 cm - kolorowe	m ²	437.3880		437.3880							
3.	miel kamienney	t	6.1021		6.1021				ICB_SRED-NIE			
4.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	583.7256		583.7256							
5.	piasek'	m ³	89.2596		89.2596							
6.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0297		0.0297							
7.	tluczeń kamienny niesortowany	t	90.5073		90.5073				ICB_SRED-NIE			
8.	woda	m ³	18.2967		18.2967							
9.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	piła do cięcia kostki	m-g	10.6680		
2.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	1.2375		
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.1450		
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	12.0335		
5.	Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	m-g	4.3095		
6.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 70-90 m3/h	m-g	55.4736		
				RAZEM	

Słownie: