



Proj. jednostka zewnętrzna
Zasilanie [Ø, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
- Chłodzenie 12,1 kW
- Grzanie 13,5 kW
Moc elektryczna (nominalna)
- Chłodzenie 2,89 kW
- Grzanie 3,02 kW
Masa brutto 100 kg

Proj. 2xkasety sufitowe A
Zasilanie [Ø, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
- Chłodzenie 1,5 kW
- Grzanie 1,7 kW
Moc elektryczna (nominalna)
- 18 W; 0,17 A
Średnica rur:
- Ciecz 6,5 mm
- Gaz 12,7 mm
Masa brutto 12 kg

Proj. 2xkasety sufitowe B
Zasilanie [Ø, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
- Chłodzenie 4,5 kW
- Grzanie 5,0 kW
Moc elektryczna (nominalna)
- 23 W; 0,22 A
Średnica rur:
- Ciecz 6,5 mm
- Gaz 12,7 mm
Masa brutto 12 kg

Średnica: 9.52 / 15.88
Długość rur: 2.16 m / 2.16 m

Średnica: 9.52 / 15.88
Długość rur: 5.13 m / 5.13 m

Średnica: 9.52 / 15.88
Długość rur: 3.85 m / 3.85 m

Średnica: 6.35 / 12.70
Długość rur: 3.18 m / 3.18 m

Średnica: 6.35 / 12.70
Długość rur: 6.26 m / 6.26 m

Średnica: 6.35 / 12.70
Długość rur: 3.11 m / 3.11 m

Średnica: 6.35 / 12.70
Długość rur: 2.86 m / 2.86 m

LEGENDA:

- rura miedziana

- trójnik

	PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"		
Temat inwestycji:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPOWCZYCACH GM. KODRĄB WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE		Data: XII 2016
Adres inwestycji:	DZ. NR EW. 254/2, OBRĘB 0012 LIPOWCZYCE. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101207_2 KODRĄB.		Skala: -
Inwestor i adres:	GMINA KODRĄB 97-512 KODRĄB UL. 22 LIPCA 7	Branża / Etap S / PB	Nr rys 07
Rysunek:	Rozwinięcie instalacji wentylacji/ogrzewania		Format: 297 x 210
Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr uprawnień: nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Marzena Kolanus	-	Podpis: