

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dmenin - CPV 45231.

ADRES INWESTYCJI : Dmenin, dz. nr 426/1 obręb Dmenin, gm. Kodrąb

INWESTOR : Gmina Kodrąb

ADRES INWESTORA : 97-512 Kodrąb,

BRANŻA : Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P2

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P1</b>			
d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0,4*0,8*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka Krotność = 2 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0,4*0,8*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x10 mm <sup>2</sup> (wraz z zapasami) 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie HDPE-110 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YKY-0,6/1kV, 4x10 mm <sup>2</sup> 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uzłomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 30x4 mm 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
d.1	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce 8	szt.żyl szt.żyl	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
d.1	KNR-W 4-03 1208-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 1,00	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana 30*4 mm	kg	41,6000		
2.	folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m <sup>2</sup>	6,3000		
3.	kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm <sup>2</sup>	m	17,6800		
4.	opaski kablowe	szt	1,5000		
5.	plasek	m <sup>3</sup>	1,3440		
6.	rury osłonowe HDPE-110	m	2,0800		
7.	słupki oznaczeniowe 115x20x30 cm	szt	0,2250		
8.	wazelina techniczna	kg	0,1650		
9.	materiały pomocnicze				
				RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0,0763		
2.	przyczepa do przewożenia kabil	m-g	0,0763		
3.	samochód dostawczy	m-g	0,2369		
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,1920		
5.	środek transportowy	m-g	0,0280		
6.	żuraw	m-g	0,0088		
				RAZEM	

Słownie: